

预算编制成果文件

【招标控制价】


工程名称：深圳市宝安区新安冠城幼儿园弱电综合布线工程

建设单位：深圳市宝安区新安冠城幼儿园

工程造价：¥132045.56 元

造价大写：壹拾叁万贰仟零肆拾伍元伍角陆分

编制人：



审核人：



深圳市中星项目咨询有限公司



编制说明

一、工程概况：

本工程项目名称为深圳市宝安区新安冠城幼儿园弱电综合布线工程，建设单位为深圳市宝安区新安冠城幼儿园。

二、内容及范围：

主要内容：深圳市宝安区新安冠城幼儿园弱电综合布线工程。

三、编制依据：

- 1、深圳市宝安区新安冠城幼儿园提供的相关资料等；
- 2、计价标准：采用《深圳市建筑工程消耗量定额》（2016）、《深圳市安装工程消耗量标准》（2020）、《深圳市装饰工程消耗量定额》（2020）、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）及有关规定、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）（2014 机械）；
- 3、《深圳市建设工程计价规程》、《深圳市建设工程计价费率标准》、深圳市造价站计价有关规程；

四、材料价格采用：

- 1、2022 年第 11 月《深圳市工程造价管理信息》，缺项采用以往近期《深圳市工程造价管理信息》，部份材料价结合市场价考虑。

五、计价费率、费用说明：

- 1、取费文件：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）25 号、建办标函[2019]193 号，管理费、利润、安全文明施工措施费、规费，按推荐费率计算；

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳市宝安区新安冠城幼儿园弱电综合布线工程

第1页, 共2页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		综合弱电布线					115551.46
1	03B01001	机房设备拆卸、安装	(1)机房设备拆卸、安装	项	1.000	6000.00	6000.00
	BC-1	机房设备拆卸、安装		项	1.000	6000.00	6000.00
2	040205B001001	摄像头拆装	(1)摄像头拆装	个	129.000	216.34	27907.86
	030409-77	支架 壁式摄像机支架(个)		套	129.000	115.54	14904.66
	030409-60换	带红外光源CCD摄像机(保护性拆除)		台	129.000	100.80	13003.20
3	030502012001	网络点位拆装	(1)名称:网络点位拆装	个	57.000	134.43	7662.51
	030401-30换	多媒体信息插座安装(保护性拆除)		个	57.000	44.46	2534.22
	030401-30换	多媒体信息插座安装		个	57.000	89.97	5128.29
4	030502004001	电话点位拆装	(1)名称:电话点位拆装	个	24.000	134.43	3226.32
	030401-30换	电话点位安装(保护性拆除)		个	24.000	44.46	1067.04
	030401-30换	电话点位安装		个	24.000	89.97	2159.28
5	080605001001	广播小喇叭拆装	(1)名称:广播小喇叭拆装	套	17.000	150.00	2550.00
	BC-2	广播小喇叭拆装		套	17.000	150.00	2550.00
6	080605001005	广播中喇叭拆装	(1)名称:广播中喇叭拆装	套	20.000	180.00	3600.00
	BC-3	广播中喇叭拆装		个	20.000	180.00	3600.00
7	080605001004	广播大喇叭拆装	(1)名称:广播大喇叭拆装	套	2.000	280.00	560.00
	BC-4	广播大喇叭拆装		个	2.000	280.00	560.00
8	030501002002	投影机及幕布拆装	(1)名称:投影机及幕布拆装	套	1.000	800.00	800.00
	BC-5	投影机及幕布拆装		套	1.000	800.00	800.00
9	030502014001	光纤连接	(1)方法:熔接	芯	140.000	57.04	7985.60
	030401-58	光纤连接 熔接法 单模		芯	140.000	57.04	7985.60
10	030411003001	桥架	(1)名称:桥架	m	14.000	66.47	930.58
	030208-17	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200		10m	1.400	664.76	930.58
11	030502007001	光缆	(1)名称:6芯光纤光缆	m	600.000	4.80	2880.00
	031008-43	光缆敷设(芯/束以下) 6 沿桥架支架		100m	6.000	480.38	2880.00
12	030502007002	光缆	(1)名称:24芯光纤光缆	m	300.000	18.12	5436.00
	030401-70换	桥架/支架/活动地板内布放光缆 36芯以下 [单模光缆 24芯]		100m	3.000	1813.14	5436.00
13	030411004001	配线	(1)名称:RVV3*1.5电源线	m	300.000	3.21	963.00

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳市宝安区新安冠城幼儿园弱电综合布线工程

第2页, 共2页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	030211-170换	线路敷设(铜芯)导线截面(mm ² 以内) 1.5		100m 单线	3.000	322.29	963.00
14	030502005001	电话线	(1)名称:电话线	m	2400.000	3.23	7752.00
	030401-105	电话线敷设		100m	24.000	323.35	7752.00
15	030502005002	网络六类网线	(1)名称:网络六类网线	箱	14.000	773.37	10827.18
	030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4		100m	18.200	594.90	10827.18
16	030502005003	监控五类网线	(1)名称:监控五类网线	箱	18.000	654.39	11779.02
	030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4		100m	19.800	594.90	11779.02
17	030502005004	广播线	(1)名称:广播线2*1.0	m	800.000	7.33	5864.00
	030401-95	通信电缆敷设 线芯截面0.5mm ² 以下 10对以下		100m	8.000	732.84	5864.00
18	030502005005	广播线	(1)名称:广播线2*1.5	m	600.000	7.91	4746.00
	030401-95	通信电缆敷设 线芯截面0.5mm ² 以下 10对以下		100m	6.000	790.10	4746.00
19	030502001001	机柜、机架	(1)名称:壁挂机柜6U	台	2.000	494.97	989.94
	030401-2	安装机柜、机架 壁挂式		台	2.000	494.97	989.94
20	03B01002	线管线槽	(1)线管线槽	项	1.000	900.00	900.00
	BC-6	线管线槽		项	1.000	900.00	900.00
21	03B01003	五金配件及其他	(1)五金配件及其他	项	1.000	800.00	800.00
	BC-7	五金配件及其他		项	1.000	800.00	800.00
22	030502009001	网络水晶头	(1)名称:网络水晶头	盒	5.000	148.50	742.50
	030401-110	压做网络水晶头		个	75.000	9.90	742.50
23	030502009002	电话水晶头	(1)名称:电话水晶头	盒	2.000	104.40	208.80
	030401-111	压做电话水晶头		个	40.000	5.22	208.80
24	030502005006	HDMI高清线	(1)名称:HDMI高清线15米	条	1.000	285.59	285.59
	030401-7	桥架/支架/活动地板内布放大对数线缆(对以内) 25		100m	0.150	1903.88	285.59
25	030502009003	光纤跳线	(1)名称:光纤跳线	对	12.000	12.88	154.56
	030401-131	成品跳线敷设(插接)		对	12.000	12.88	154.56
		合 计					115551.46

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:深圳市宝安区新安冠城幼儿园弱电综合布线工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	1833.62
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	1371.41
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	462.21
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合 计		1833.62

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

